

<b>934</b>	<b>KABELVERLEGUNG</b>		<b>Seite</b>
<b>934 0</b>	<b>VORARBEITEN</b>		
001	Kabel ausbauen.	m	934/2
<b>934 1</b>	<b>KABEL, SCHUTZROHRE, KABELKANÄLE</b>		
101	Seitl. gelagertes Kabel verlegen	m	934/3
<b>934 2</b>	<b>SCHÄCHTE, EINFÜHRUNGEN</b>		
201	Kabelkanal mitt.Durchpr. herstellen	m	934/4
<b>934 9</b>	<b>SONSTIGE LEISTUNGEN</b>		
901	Kabelmerksteine des AG versetzen.	St	934/4



LB	GT FT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
934	0		<b>VORARBEITEN</b>	
934	001	m	<b>Kabel ausbauen.</b>  Kabel ggf. einschließlich Schutzvorrichtung ausbauen. Kabel und ggf. Schutzvorrichtung aufnehmen. Ggf. erforderliche Erdarbeiten und Trennen der Kabel werden gesondert vergütet.	
	1.0			
	1.9		Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen. Spartenträger ...	... Freitext ...
	2.1		Leitung = Stromkabel.	Stromkabel
	2.2		Leitung = Fernmeldekabel.	Fernmeldekabel
	2.3		Leitung = Fernmeldekabelbündel.	FM-Kabelbündel
	2.4		Leitung = Signalkabel.	Signalkabel
	2.5	/	Leitung nach Unterlagen des AG	Leitung Unterl.AG
	2.9		Leitung = ...	... Freitext ...
	3.0			
	3.1		Leitungsmaterial = Kupfer	Mat. Kupfer
	3.2		Leitungsmaterial = Glasfaser	Mat. Glasfaser
	3.3	/	Leitungsmaterial nach Unterlagen des AG	Mat. Unterl.AG
	3.9		Leitungsmaterial ...	... Freitext ...
	4.1		Kabel erdverlegt ohne Abdeckung.	Kabel erdverlegt
	4.2		Kabel erdverlegt mit Abdeckung. Abdeckung = Ziegel.	Abdeckung Ziegel
	4.3		Kabel erdverlegt mit Abdeckung. Abdeckung = Kunststoffhauben.	Abdeck. Kunstst.
	4.4		Kabel erdverlegt mit Abdeckung. Abdeckung = Betonplatten.	Abdeck. Betonpl.
	4.5		Kabel in Schutzrohr.	Schutzrohr
	4.6		Kabel in Kabelformsteinen.	Kabelformsteine
	4.9		Verlegeart ...	... Freitext ...
	5.0			
		***	<i>nur mit FT 4.1</i>	
	5.1		Abdeckung aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern. Kabel freilegen.	Abd.seitl.lagern
	5.2		Abdeckung aufnehmen. Kabel freilegen. Wiederverwendbares Material säubern und seitlich lagern. Unbrauchbares Material in Eigentum des AN übernehmen und nach Wahl des AN entsorgen.	Abd.lag./unb. AN
	5.3		Kabelschutzrohr ausbauen. Material in Eigentum des AN übernehmen und nach Wahl des AN entsorgen.	Schutzr.ausbauen
		***	<i>nur mit FT 4.4</i>	
	5.4		Kabelformsteine ausbauen. Material in Eigentum des AN übernehmen und nach Wahl des AN entsorgen.	Formst.ausbauen
		***	<i>nur mit FT 4.5</i>	
	5.9		Kabelschutz ...	... Freitext ...
	6.1		Kabel seitlich lagern und sichern.	Kabel seit.lagern
	6.2	/	Kabel aufnehmen und zu einem Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern und abladen.	Kabel Lagerpl.AG
	6.3		Kabel in Eigentum des AN übernehmen und nach Wahl des AN entsorgen.	Kabel Eigent.AN
	6.4	/	Kabel einer zugelassenen Aufbereitungsanlage oder	Kabel entsorgen

LB	GT FT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
	6.9		Sammelstelle nach Unterlagen des AG gegen Nachweis zuführen. Die Kosten für die Annahme/Zwischenlagerung an der Aufbereitungs-/Sammelstelle werden vom AG direkt vergütet. Kabel ...	... Freitext ...
<b>934</b>	<b>1</b>		<b>KABEL, SCHUTZROHRE, KABELKANÄLE</b>	
<b>934</b>	<b>101</b>	<b>m</b>	<b>Seitl. gelagertes Kabel verlegen</b>  Seitlich gelagertes Kabel aufnehmen, verlegen und ggf. abdecken. Ggf. Verfüllung der Leitungszone herstellen. Ggf. erforderliche Erdarbeiten werden gesondert vergütet. Das Verlegen des Kabeltrassenbandes wird gesondert vergütet.	
	1.0			
	1.9		Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen. Spartenträger ...	... Freitext ...
	2.1		Leitung = Stromkabel.	Stromkabel
	2.2		Leitung = Fernmeldekabel.	Fernmeldekabel
	2.3		Leitung = Fernmeldekabelbündel.	FM-Kabelbündel
	2.4		Leitung = Signalkabel.	Signalkabel
	2.5		Leitung nach Unterlagen des AG	Leitung Unterl.AG
	2.9		Leitung = ...	... Freitext ...
	3.0			
	3.1		Leitungsmaterial = Kupfer	Mat. Kupfer
	3.2		Leitungsmaterial = Glasfaser	Mat. Glasfaser
	3.3		Leitungsmaterial nach Unterlagen des AG	Mat. Unterl.AG
	3.9		Leitungsmaterial ...	... Freitext ...
	4.1		Kabel verlegen mit Abdeckung, Abdeckung seitlich gelagert, Verfüllung der Leitungszone einschl. Bettung und Überschüttung herstellen. Bettung und Überschüttung jeweils 10 cm dick mit Sand herstellen. Sand liefern.	Verl.m.Abd.gel.
	4.2		Kabel verlegen mit Abdeckung, Abdeckung liefern, Verfüllung der Leitungszone einschl. Bettung und Überschüttung herstellen. Bettung und Überschüttung jeweils 10 cm dick mit Sand herstellen. Sand liefern.	Verl.m.Abd.lief.
	4.3		Bettung aus Sand herstellen, 10 cm dick. Kabel verlegen ohne Abdeckung. Verfüllung der Leitungszone einschl. Bettung und Überschüttung herstellen. Bettung und Überschüttung jeweils 10 cm dick mit Sand herstellen. Sand liefern.	Verl.o. Abdeckung
	4.4		Kabel verlegen durch Einziehen in Kabelkanal aus Schutzrohr. Die Herstellung des Kabelkanals wird gesondert vergütet.	Verl.i.Schutzrohr
	4.5		Kabel verlegen durch Einziehen in Kabelkanal aus Kabelkanalformsteinen. Die Herstellung des Kabelkanals wird gesondert vergütet.	Verl.i.K.-Kanal
	4.9		Verlegeart ...	... Freitext ...

LB	GT FT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
	5.0	***	<i>nur mit FT 4.3, 4.4 und 4.5</i>	
	5.1		Abdeckung = Ziegel.	Abd.Ziegel
	5.2		Abdeckung = Kunststoffhauben.	Abd.Kunststoffh.
	5.3		Abdeckung = Betonplatten.	Abd.Betonplatten
	5.9		Abdeckung = ...	... Freitext ...
	6.1		Trassenwarnband des AG auslegen.	Trassenband d. AG
	6.2	/	Trassenwarnband nach Unterlagen des AG liefern und auslegen.	Trassenband d. AN
	6.9		Trassenwarnband ...	... Freitext ...
<b>934</b>	<b>2</b>		<b>SCHÄCHTE, EINFÜHRUNGEN</b>	
<b>934</b>	<b>201</b>	<b>m</b>	<b>Kabelkanal mitt.Durchpr. herstellen</b>	
			Kabelkanal aus Stahl- oder Kunststoffrohr mittels Durchpressung herstellen. Lage der Durchpressung und Leitungslängsschnitt nach Unterlagen des AG. Die Erdarbeiten für die Start- und Zielgruben sowie ggf. erforderlicher Zwischengruben gehören zum Leistungsumfang. Die Abrechnung erfolgt nach Länge der Durchpressung. Kabelschutzrohre liefern.	
	1.0			
	1.1		Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen. Spartenträger ...	... Freitext ...
	2.0	***	<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
	2.9	***	Homogenbereich ...	... Freitext ...
		***	<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	
	3.1		Stahlrohr, Einzelrohrdurchpressung.	Stahlrohr Einzel.
	3.2		Stahlrohr, Doppelrohrdurchpressung.	Stahlrohr Doppel.
	3.3		Kunststoffrohr PE-HD, DIN 16842, SN 10, Einzelrohrdurchpressung.	PE-HD Einzel.
	3.4		Kunststoffrohr PE-HD, DIN 16842, SN 10, Doppelrohrdurchpressung.	PE-HD Doppel.
	3.9		Rohr ...	... Freitext ...
	4.1		Innendurchmesser DN 100.	DN 100
	4.9		Innendurchmesser ...	... Freitext ...
	5.00			
	5.01		Herstellung durch Bodenverdrängungsverfahren mit hydraulischem Pressgerät.	Hydraul.Pressg.
	5.02		Herstellung durch Bodenverdrängungsverfahren mit pneumatischem Bodendurchschlagsgerät.	Pneum.Pressg.
	5.99		Herstellung durch ...	... Freitext ...
<b>934</b>	<b>9</b>		<b>SONSTIGE LEISTUNGEN</b>	
<b>934</b>	<b>901</b>	<b>St</b>	<b>Kabelmerksteine des AG versetzen.</b>	
			Kabelmerksteine des AG versetzen. Die hierfür erforderlichen Erdarbeiten gehören zum Leistungsumfang.	